

平成 25 年 (2013 年) 11 月 11 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
1	<p>1 . 「昼夜 2 交代施工」の作業時間は、朝 8 時 ~ 深夜 2 時と考えれば良いですか？</p> <p>(質問 : 平成 25 年 11 月 6 日)</p>	<p>1 . 朝 8 時 ~ 深夜 2 時です。</p> <p>(回答 : 平成 25 年 11 月 11 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
2	<p>1 . 「処分費に計上されています処分場を公表して頂けませんか？</p> <p>2 . 入札公告 4 項 入札条件 (3) 下請要件を確認する工種のプレキャスト P C 床版製作工とは P C 床版の購入先と考えれば良いですか？</p> <p>(質問 : 平成 25 年 11 月 8 日)</p>	<p>1 . 当公社発注工事は長野県建設工事等設計単価および歩掛に準じており、処分については、建設副産物処理に関する積算の考え方にに基づき積算しています。</p> <p>2 . 設計書の「プレキャスト P C 床版製作」配下の各プレキャスト P C 床版、排水装置、厚鋼板が対象となります。</p> <p>(回答 : 平成 25 年 11 月 11 日)</p>

平成 25 年 (2013 年) 11 月 11 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
3	<p>1 . 入札公告の 4 について 提出する内訳書には、すべての下請業者 名を記入するのでしょうか。 それとも、(3) のプレキャスト PC 床板 製作工のみ、下請業者を記入すればよろ しいのでしょうか。</p> <p>(質問 : 平成 25 年 11 月 8 日)</p>	<p>1 . No. 2 質問 2 の回答を参照してくだ さい。</p> <p>(回答 : 平成 25 年 11 月 11 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
4	<p>【歩掛関連】 以下の工種歩掛について、『橋梁架設工事の積算』の具体的な参照歩掛のご教示をお願いします。 1) プレキャスト P C 床版架設工 (施工 38 号表) 2) プレキャスト P C 床版調整工 (4 主桁) (施工 39 号表) 床版撤去工 (2 次破碎あり) (科目 2 号表) についてお伺いします。 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ) の吊 t 数をご教示下さい。 橋面防水工の下地処理工 (施工 55 号表) の歩掛参照元をご教示下さい。 また、発動発電機 (ガソリンエンジン 普通型) の定格容量をご教示下さい。 プライマー工 (施工 57 号表) の歩掛参照元をご教示下さい。 防水工 A (施工 58 号表) の歩掛参照元をご教示下さい。 仮設工の地覆補修等足場についてお伺いします。 1) チェーン吊金具の取付の為に仮足場を設け、金具取付完了後に地覆補修足場に盛り替えることをお考えでしょうか？</p> <p>【材料関連】 端部 場所打ち工の定着具は、後付用と埋込用のどちらですか？ 橋梁修繕工の厚鋼板 (端ブラケット) についてお伺いします。 1) 厚みの規格をご教示下さい。 2) 材料単価は、県公表単価と刊行物単価のどちらでしょうか？</p>	<p>1) プレキャスト P C 床版架設工歩掛により積算しています。</p> <p>2) プレキャスト P C 床版調整工歩掛を参考に 4 主桁用を作成し積算しています。 2.5 t 吊です。</p> <p>三菱樹脂インフラテック株の見積を参考に積算しています。 発動発電機については、5 k V A です。</p> <p>三菱樹脂インフラテック株の見積を参考に積算しています。 三菱樹脂インフラテック株の見積を参考に積算しています。</p> <p>1) 主桁のスティフナーにチェーン吊りの穴が空いているため、盛り替えはありません。</p> <p>後付用です。</p> <p>1) 数量計算書に記載のとおりです。 2) 県公表の厚鋼板の単価により積算しています。</p>

No.	質 問	回 答
	<p data-bbox="312 219 818 293">刊行物単価の場合は適用月をご教 示下さい。</p> <p data-bbox="320 365 699 398">(質問：平成 25 年 11 月 8 日)</p>	<p data-bbox="850 365 1241 398">(回答：平成 25 年 11 月 12 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
5	<p>1.床版撤去工において切断をコンクリートカッターで積算されていますが、横断方向の切断で地覆部のコンクリート厚を考えますとブレード径が大きくなり、施工時の安全作業に難が生じると考えられますが、その場合は変更協議対象と考えて宜しいでしょうか？</p> <p>2.遮断機(片持6m)の表面仕上げを御指示下さい。</p> <p>3.切断水の回収・処理が未計上と思われませんが、変更協議対象と考えて宜しいですか？</p> <p>(質問：平成 25 年 11 月 8 日)</p>	<p>1. 監督員との協議によります。</p> <p>2. メッキ仕上げです。</p> <p>3. 変更協議の対象とします。</p> <p>(回答：平成 25 年 11 月 12 日)</p>

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工 事 名 工事箇所名	平成 25 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 本沢橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 原 明善 主査 手塚 義勝

No.	質 問	回 答
6	<p>1 , 既設床版の撤去について、科目 2 号表へ計上されている床版撤去方法で撤去が不可能な場合には、設計変更の対象になるものと考えてよろしいですか。</p> <p>2 , P C 床版架設計画図に記載されている様に、各段階（施工 1 段階、施工 2 段階、施工 3 段階）施工範囲内の床版切断を全て施工してしまった後、その上を 100t クレーン及びダンプトラックが走行しても既設床版は安定しており支障ないものと考えてよろしいですか。</p> <p>3 , 既設床版の撤去に際し、既設の鋼桁にはジベル筋がないものと考えてよろしいですか。</p> <p>4 , 現場説明事項・施工条件明示事項 3 (2) へ松本地方事務所への協議事項として保安林使用許可の返地届と記載されていますが、これは具体的に今回工事のどの施工内容に該当しているのかご提示ください。</p> <p>5 , 図面 56/64 既設床版二次破碎ヤード図（参考図）へ記載されている既設床版二次破碎ヤードはどこへ計画されているのか平面位置がわかる資料をご提示ください。</p> <p>6 , 上記の既設床版二次破碎ヤードは発注者側にて確保していただけるものと考えてよろしいですか。</p> <p>7 , 既設床版二次破碎ヤードの使用に際し、借地料、伐採費、整地費、造成費等が必要となる場合には、それらの費用について別途変更協議の対象にさせていただけるものと考えてよろしいですか。</p> <p>8 , 実施設計書 頁 14 へ計上の色替え作業 1 式について、設計図書からは具</p>	<p>1 . 施工可能と考えています。それ以外は監督員と協議によります。</p> <p>2 . 床版撤去毎に切断する設計です。（各段階の施工を繰り返す。）</p> <p>3 . ジベル筋はありません。</p> <p>4 . 本沢橋供用後、迂回路としていた仮設道路が該当します。</p> <p>5 . 清水口建設の処理場ヤードを想定し設計しています。</p> <p>6 . 受注者で確保してください。</p> <p>7 . 監督員との協議によります。</p> <p>8 . ペイント式区画線のため、白色から黄色、または黄色から白色への色替え作業で</p>

No.	質 問	回 答
	<p>体的な作業内容が確認できません。この作業は具体的にどのような施工内容であるのかご提示ください。</p> <p>9 ,施工 23 号表へ計上の諸雑費 5%の対象項目は労務費、機械運転費の合計額と考えてよろしいですか。</p> <p>10 ,施工 24 号表へ計上の大型ブレーカ、バックホウの規格をご提示ください。</p> <p>11 ,施工 30 号表へ計上のトラック[クレーン装置付]の規格をご提示ください。</p> <p>12 ,施工 29 号表へ計上の諸雑費 3%の対象項目は労務費、機械運転費の合計額と考えてよろしいですか。</p> <p>13 ,施工 40 号表へ計上の諸雑費 1%の対象項目は労務費と考えてよろしいですか。</p> <p>14 ,施工 5 号表へ計上の諸雑費 1%の対象項目は労務費と考えてよろしいですか。</p> <p>15 ,施工 46 号表へ計上の発動発電機の規格と諸雑費 18%の対象項目をご公表ください。</p> <p>16 ,施工 47 号表へ計上の発動発電機の規格と諸雑費 0.8%の対象項目をご公表ください。</p> <p>17 ,施工 56 号表へ計上の発動発電機について、機械の規格をご公表ください。</p> <p>18 ,入札公告 4 (3) の下請け要件を確認する資料はプレキャスト P C 床版製作のみで良いのでしょうか。</p> <p>(質問 : 平成 25 年 11 月 8 日)</p>	<p>す。</p> <p>9 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>10 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>11 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>12 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>13 .設計書備考欄に記載のとおりです。</p> <p>14 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>15 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>16 .長野県の積算基準及び標準歩掛により積算しています。</p> <p>17 .発動発電機については、5 k V A です。</p> <p>18 .設計書の「プレキャスト床版製作」配下の各プレキャスト床版、排水装置、厚鋼板の材料購入先について、下請金額付き施工体系図に記載のうえ提出してください。</p> <p>(回答 : 平成 25 年 11 月 12 日)</p>