工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上	事 業 区 分	地質調査業務
		工 事 区 分	地質調査業務

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
法面防災対策地質調査							
地質・土質調査費(一般調査)							
直接調査費							
機械ボーリング	機械ボーリング	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　鉛直下方　レキ質土	m	13.0			No,1=8.0m No,2=5.0m
	機械ボーリング	岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　φ66mm　鉛直下方　軟岩	m	4.0			No,1= 2.0m No,2=2.0m
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位試験	標準貫入試験	レキ質土	回	13.0			
	標準貫入試験	軟岩	回	4.0			
解析等調査							
直接業務費							
解析等調査	資料取りまとめ	ボーリング2本	業務	1.0			
	断面図等の作成	ボーリング2本	業務	1.0			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上	事 業 区 分	地質調査業務
		工 事 区 分	地質調査業務

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
直接経費							
報告書印刷製本費	成果品作成費		式	1.0			
間接調査費							
運搬費	資機材運搬	搬入・搬出　4tトラック(2.9t吊クレーン付)	日	2.0			搬入 基地→No,2 搬出 No,1→基地
	運転費	人員輸送 運転時間1時間	回	9.0			
	現場内運搬	4tトラック(4.9t吊クレーン付)	回	1.0			NO,2→No,1
準備費	準備及び片付け		業務	1.0			
仮設費	足場	傾斜地45°　以上～60°	箇所	1.0			No,2
	足場	傾斜地15°　～30°　未満	箇所	1.0			No,1
安全費	交通誘導員B	搬入・搬出　(0.5日+0.5日)×2人= 現場内移動　0.5日×2人=	日・人	3.0			
施工管理費	施工管理費	出来形管理・写真撮影	式	1.0			

工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成26年度　三才山トンネル有料道路 法面防災対策工事に伴う地質調査業務委託　松本市三才山美鈴湖入口上	事 業 区 分	地質調査業務
		工 事 区 分	地質調査業務

工事区分・工種・種別	細別	規　格　・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　要
地質・土質調査費(技術解析)							
直接業務費							
解析等調査	既存資料の収集・現地調査	ボーリング2本	業務	1.0			
	資料整理取りまとめ	ボーリング2本	業務	1.0			
	断面図等の作成	ボーリング2本	業務	1.0			
	総合解析とりまとめ	ボーリング2本	業務	1.0			
構造物変状調査	安定解析	1断面	業務	1.0			
	対策工法選定	1箇所	業務	1.0			
	報告書作成	1種目	業務	1.0			
打合せ	打合せ協議	解析等調査　初回・中間打合せ1回・納品時	業務	1.0			
旅費交通費	運転費	現地調査	回	1.0			
	運転費	打合せ協議	回	3.0			