



## 数量内訳表

### 舗装工(オーバーレイ)

- ① 車道 L=65.0m W=8.0m t=3.0cm(平均) A=520.0m<sup>2</sup>
- ② 車道(レーン) L=75.0×2本=150.0m W=3.0m t=3.0cm(平均) A=450.0m<sup>2</sup>
- ③ 車道 L=70.0m W=8.0m t=3.0cm(平均) A=560.0m<sup>2</sup>
- ④ 路肩(駐車場) L=20.0m W=15.0m t=3.0cm(平均) A=300.0m<sup>2</sup>
- ⑤ 路肩(通路) L=20.0m W=4.0m t=3.0cm(平均) A=100.0m<sup>2</sup>

計 L=325.0m  $\Sigma A=1,910.0m^2$

車道 3.0<b ①+③  $\Sigma A=1,080.0m^2$

車道 b<3.0 ② A=450.0m<sup>2</sup>

路肩 3.0<b ④+⑤  $\Sigma A=380.0m^2$

### 区画線

- 1 外側線・駐車場 ペイント式(車載式) 実線 15cm

$$\textcircled{1} \times 2 + \textcircled{3} \times 2 + \textcircled{4} 6.0 \times 4 \text{本} = 294.0\text{m}$$

- 2 中心線 ペイント式(車載式) 破線 15cm

$$\textcircled{3} / 2 = 35.0\text{m}$$

- 3 中心線 溶融式(手動) 実線 幅 30cm 黄線

$$\textcircled{1} = 65.0\text{m}$$

- 4 文字 溶融式(手動) 15cm 換算

$$\textcircled{2} \text{徐行 } 12.5 \times 2 \text{本} = 25.0\text{m}$$

### 安全費

交通誘導員B(交替要員なし) 8人